

供应商报价单

报价单位	云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司		
经办人	赵艳	电话	15891802613
报价说明	☒ 含税（税率%）； ☐ 不含税		
	☒ 含运费； ☐ 不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 经办人签字：			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2024年11月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	400x5000/P0.2/H2	m	恒基	269.00	GB5696-2006	壁厚60mm, 理论重量1.2t
2	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	400x5000/P0.4/H2	m	恒基	288.00	GB5696-2006	壁厚60mm, 理论重量1.2t
3	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	400x5000/P0.6/H2	m	恒基	315.00	GB5696-2006	壁厚60mm, 理论重量1.2t
4	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	400x5000/P0.8/H2	m	恒基	333.00	GB5696-2006	壁厚60mm, 理论重量1.2t
5	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	400x5000/P1.0/H2	m	恒基	350.00	GB5696-2006	壁厚60mm, 理论重量1.2t
6	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	500x5000/P0.2/H2	m	恒基	305.00	GB5696-2006	壁厚60mm, 理论重量1.6t
7	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	500x5000/P0.4/H2	m	恒基	328.00	GB5696-2006	壁厚60mm, 理论重量1.6t
8	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	500x5000/P0.6/H2	m	恒基	356.00	GB5696-2006	壁厚60mm, 理论重量1.6t
9	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	500x5000/P0.8/H2	m	恒基	380.00	GB5696-2006	壁厚60mm, 理论重量1.6t
10	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	500x5000/P1.0/H2	m	恒基	400.00	GB5696-2006	壁厚60mm, 理论重量1.6t
11	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	600x5000/P0.2/H2	m	恒基	385.00	GB5696-2006	壁厚63mm, 理论重量2.0t
12	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	600x5000/P0.4/H2	m	恒基	418.00	GB5696-2006	壁厚63mm, 理论重量2.0t
13	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	600x5000/P0.6/H2	m	恒基	446.00	GB5696-2006	壁厚63mm, 理论重量2.0t
14	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	600x5000/P0.8/H2	m	恒基	469.00	GB5696-2006	壁厚63mm, 理论重量2.0t
15	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	700x5000/P0.2/H2	m	恒基	438.00	GB5696-2006	壁厚63mm, 理论重量2.5t
16	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	700x5000/P0.4/H2	m	恒基	459.00	GB5696-2006	壁厚63mm, 理论重量2.5t

续表

报价日期：2024年11月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
17	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	700x5000/P0.6/H2	m	恒基	482.00	GB5696-2006	壁厚63mm，理论重量2.5t
18	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	700x5000/P0.8/H2	m	恒基	515.00	GB5696-2006	壁厚63mm，理论重量2.5t
19	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	800x5000/P0.2/H2	m	恒基	620.00	GB5696-2006	壁厚68mm，理论重量3.35t
20	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	800x5000/P0.4/H2	m	恒基	695.00	GB5696-2006	壁厚68mm，理论重量3.35t
21	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	800x5000/P0.6/H2	m	恒基	732.00	GB5696-2006	壁厚68mm，理论重量3.35t
22	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	800x5000/P0.8/H2	m	恒基	758.00	GB5696-2006	壁厚68mm，理论重量3.35t
23	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	1000x5000/P0.2/H2	m	恒基	1152.00	GB5696-2006	壁厚79mm，理论重量4.3t
24	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	1000x5000/P0.4/H2	m	恒基	1188.00	GB5696-2006	壁厚79mm，理论重量4.3t
25	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	1000x5000/P0.6/H2	m	恒基	1225.00	GB5696-2006	壁厚79mm，理论重量4.3t
26	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	1000x5000/P0.8/H2	m	恒基	1256.00	GB5696-2006	壁厚79mm，理论重量4.3t
27	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	1200x5000/P0.2/H2	m	恒基	1427.00	GB5696-2006	壁厚89mm，理论重量5.5t
28	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	1200x5000/P0.4/H2	m	恒基	1478.00	GB5696-2006	壁厚89mm，理论重量5.5t
29	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	1200x5000/P0.6/H2	m	恒基	1519.00	GB5696-2006	壁厚89mm，理论重量5.5t
30	三阶段预应力混凝土管 (SYG)	1200x5000/P0.8/H2	m	恒基	1555.00	GB5696-2006	壁厚89mm，理论重量5.5t